

花溪种子仓库围墙路面维修建设内容及指标

序号	项目名称	建设内容	计量单位	工程量
	一、围墙工程			
1	原破损围墙拆除	1. 砌体名称:砌块墙 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体材质:混凝土空心砌块 4. 拆除高度:1.5-3米 5. 拆除砌体的截面尺寸:200mm厚 6. 砌体表面的附着物种类:20mm水泥砂浆抹灰	m3	39.48
2	原围墙拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:石渣、建渣 2. 运距:5km 3. 装车:人工 4. 倒土:自行考虑	m3	39.48
3	新砌实心砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10水泥标砖 2. 墙体类型:240墙, 370*370柱, 间距3米 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆, 自拌 4. 墙面抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 5. 脚手架:综合考虑	m3	38.69
	小计			
	二、护栏			
1	波纹护栏	1. 类型:波纹护栏 2. 规格、型号:Q235低碳钢板, 一次成型两波形梁护栏板, 波形深度80mm, 波峰距离50mm, 板宽310mm, 板厚3mm. 热浸镀锌防腐处理。	m	44
2	波纹护栏立柱	1. 类型:型钢立柱 2. 规格、型号:长1.85米, 壁厚4.5mm, 圆形、直径114mm, 热浸镀锌防腐处理。	根	11
3	挖立柱坑石方	1. 岩石类别:混凝土 2. 开凿深度:75cm	m3	7.8
4	混凝土包立柱脚	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 模板:模板及支撑	m3	7.8
	小计			
	三、地面			
1	浇筑混凝土地面	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:切割机切缝, 沥青木板	m2	122.5
2	地面混凝土内钢筋	1、钢筋规格: 12	T	1.55
	小计			
	合计			